

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภท งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น มีใต้ถุน

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ 10817/60 ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	23,953,590.35	1.2322	29,515,614.03	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,515,614.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน			29,500,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่ 2650.00 ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 11132.08 บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)				

พันตำรวจเอก  ประธานกรรมการ  
(พิทยา สุทธิธรรม)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

 กรรมการ  
(นายสุรชัย วงษ์สาไล)

พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ร้อยตำรวจโท  กรรมการ  
(คุณวุฒิ หลีกบุญ)

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุค 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/21

หมวดงาน A01

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง กจว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67 ประมาณราคา วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก) กลุ่มงานที่ 1							6,233,917.22	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							9,859,246.66	
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล							1,364,180.00	
4	หมวดงานไฟฟ้า							1,409,040.00	
5	หมวดงานถังน้ำบนดิน							319,454.02	
6	หมวดงานฐานราก (รวมเสาตอม่อ)							2,495,182.45	
	กลุ่มงานที่ 2								
7	หมวดงานบริเวณ							2,272,570.00	
	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง เป็นเงิน							23,953,590.35	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหรือจัดซื้อ								
	รวมราคาส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหรือจัดซื้อ เป็นเงิน							-	

W.M.B.

114 W.B. 2567





ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุค 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ปร.4 วันที่ 3/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานโครงสร้างคานและวัสดุผนัง								
2.1.1	เหล็กตัวซี C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. x 6 ม. (แบบ)	96	ท่อน	579.00	55,584.00	-	-	55,584.00	
2.1.2	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6 ม. (ชั้นพื้น)	116	ท่อน	827.11	95,944.76	-	-	95,944.76	
2.1.3	เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6 ม. (อกฝ้า)	8	ท่อน	782.48	6,259.84	-	-	6,259.84	
2.1.4	เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6 ม. (ตั้ง)	12	ท่อน	782.48	9,389.76	-	-	9,389.76	
-	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้างพร้อมลวดเชื่อม	5,382.96	กก.	-	-	10.00	53,829.60	53,829.60	
2.1.5	แผ่นหลังคาเหล็กกริลลอน AZ-150 หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	550.00	ตร.ม.	450.00	247,500.00	70.00	38,500.00	286,000.00	
2.1.6	ครอบสันโลหะชุบสังกะสีไม่เคลือบสี	48.00	ม.	360.00	17,280.00	50.00	2,400.00	19,680.00	
2.1.7	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	550.00	ตร.ม.	30.00	16,500.00	38.00	20,900.00	37,400.00	
2.1.8	PLATE ฝ้าเสา พร้อม BOLT	75	ชุด	250.00	18,750.00	50.00	3,750.00	22,500.00	
รวมราคา งานโครงสร้างคานและวัสดุผนังเป็นเงิน								586,587.96	

*พ.น.อ. น.*

*14 Sept. 2567*



ประมาณราคาต่อก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุค 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จ.ว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 เมื่อวันที่ 4/21

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.2	งานฝ้าเพดาน									
2.2.1	ฝ้า ค.ส.ล. ฉาบเรียบรอยต่อซากร่อง ทาสี (พื้นสำเร็จรูป)	1,814.64	ตร.ม.	128.00	232,273.92	112.00	203,239.68	435,513.60		
2.2.2	ฝ้าพลาสติก โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีขนาด 13 x 35 x 0.55 มม. (เบอร์ 24) (ห้องน้ำ)	95.70	ตร.ม.	600.00	57,420.00	75.00	7,177.50	64,597.50		
2.2.3	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ เส้นใยขอบเรียบ ทนไฟ 4 มม. รุ่นระบายอากาศ กรุตาข่าย PVC สีเขียวร่อง 5 มม. ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีขนาด 13 x 35 x 0.55 มม. (เบอร์ 24) (ชั้น 5 ภายนอก)	109.00	ตร.ม.	350.00	38,150.00	105.00	11,445.00	49,595.00		
2.2.4	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ผสมใยแก้ว หนา 1" รุ่นไฟฟง กรุเว้นร่อง 2 มม. แต่งฉาบเรียบรอยต่อ และกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสีขนาด 13 x 35 x 0.55 มม. (เบอร์ 24) (ชั้น 5 ภายใน)	373.00	ตร.ม.	1,300.00	484,900.00	300.00	111,900.00	596,800.00		
รวมราคา งานฝ้าเพดาน เป็นเงิน										
									1,146,506.10	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

14 M.B. 2607

ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ตออาคาร 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จ.ว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง									
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ทนฯ 7 ซม.	3,996.80	ตร.ม.	273.00	1,091,126.40	56.00	223,820.80	1,314,947.20		
2.3.2	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา ทาสี	6,088.00	ตร.ม.	128.00	779,264.00	112.00	681,856.00	1,461,120.00		
2.3.3	ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 12" รวมยาแนว สูงเสมอหลังวางบ่อห้องน้ำ	548.00	ตร.ม.	333.00	182,484.00	181.00	99,188.00	281,672.00		
2.3.4	ผนังขัดมันผสมน้ำยาทินซีม	753.60	ตร.ม.	123.00	92,692.80	82.00	61,795.20	154,488.00		
2.3.5	ผนังก่อกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8" x 8" รวมปูนทราย	180.00	ตร.ม.	315.00	56,700.00	166.00	29,880.00	86,580.00		
2.3.6	ผนังก่ออิฐบุล๊อค ชนิดกันฝนและระบายอากาศ ทนฯ 7 ซม.	150.40	ตร.ม.	195.00	29,328.00	89.00	13,385.60	42,713.60		
2.3.7	เสาเอ็น ค.ส.ล. ทับหลัง	2,505.60	ม.	79.00	197,942.40	44.00	110,246.40	308,188.80		
2.3.8	ผนังคอนกรีตเปลือยผิวไม่เรียบ ไม้ฉัด หรือแผ่นเหล็กเรียบ	44.00	ตร.ม.	335.00	14,740.00	95.00	4,180.00	18,920.00		
2.3.9	ผนังกั๊ตอลูมิเนียม โครมโครมาอลูมิเนียม ทนฯ 2 มม.	204.00	ตร.ม.	2,500.00	510,000.00	500.00	102,000.00	612,000.00	วัสดุ + แรง	
2.3.10	กำแพงระเบียงกันตก ก่ออิฐมวลเบา ทนฯ 7.5 ซม. สูง 1 ม. ฉาบปูนเรียบ ทาสี พร้อมเสริมเสาเอ็น ค.ส.ล. ทับหลัง ทุกระยะ 1.60 ม.	240.00	ม.	900.00	216,000.00	-	-	216,000.00	วัสดุ + แรง	
รวมราคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง เป็นเงิน										
									4,496,629.60	

พ.น.อ. 

14  14/10/2567



ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุค 5 (ใช้บันไดลง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ฅงว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60


ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567


แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/21

ขนาดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
2.4.1	พื้นปูกระเบื้องยาง แบบแผ่น ทนไฟ 3 มม. ขนาด 6 x 36 นิ้ว	1,072.00	ตร.ม.	400.00	428,800.00	50.00	53,600.00	482,400.00	
2.4.2	พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน ผสมสี ฝังเส้น PVC	587.00	ตร.ม.	80.00	46,960.00	55.00	32,285.00	79,245.00	
2.4.3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12" รวมยาแนว	552.00	ตร.ม.	400.00	220,800.00	184.00	101,568.00	322,368.00	
2.4.4	พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	119.00	ตร.ม.	123.00	14,637.00	82.00	9,758.00	24,395.00	
2.4.5	พื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ	580.00	ตร.ม.	80.00	46,400.00	40.00	23,200.00	69,600.00	
2.4.6	บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป สูง 0.10 ม.	1,000.00	ม.	110.00	110,000.00	40.00	40,000.00	150,000.00	
รวมราคา งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น เป็นเงิน								1,128,008.00	

ท.น.อ. 



M. S.   
2567

ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ป-ร.4 แผ่นที่ 7/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จ.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.5.1	ป.1	40	ชุด	6,300.00	252,000.00	-	-	252,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.2	ป.2	80	ชุด	5,800.00	464,000.00	-	-	464,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.3	ป.3	40	ชุด	2,500.00	100,000.00	-	-	100,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.4	ป.4	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.5	ป.5	2	ชุด	2,700.00	5,400.00	-	-	5,400.00	วัสดุ + แร่ง
รวมราคา งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								840,400.00	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุ 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.6.1	น.1	40	ชุด	2,880.00	115,200.00	-	-	115,200.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.2	น.2	40	ชุด	6,804.00	272,160.00	-	-	272,160.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.3	น.3	24	ชุด	4,320.00	103,680.00	-	-	103,680.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.4	น.4	16	ชุด	3,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.5	น.5	40	ชุด	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + แร่ง
รวมราคา งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								568,640.00	

*M. A. S.*

*(Signature)*

*(Signature)*

14 มิ.ย. 2017

ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุค 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ


แบบเลขที่ 10817/60

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 วันที่ 9/21

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
2.7.1	โถล้างชักโครกนั่งราบแบบขึ้นรูปขึ้นเดียว	40	ชุด	4,850.00	194,000.00	450.00	18,000.00	212,000.00	
2.7.2	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	40	ชุด	350.00	14,000.00	70.00	2,800.00	16,800.00	
2.7.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	40	ชุด	2,300.00	92,000.00	450.00	18,000.00	110,000.00	
-	สะดืออ่าง + ฟ่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	40	ชุด	580.00	23,200.00	-	-	23,200.00	วัสดุ + แรง
-	ก๊อกร้านอ่างล้างหน้า	40	ชุด	450.00	18,000.00	150.00	6,000.00	24,000.00	
2.7.4	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	40	ชุด	400.00	16,000.00	70.00	2,800.00	18,800.00	
2.7.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	40	ชุด	390.00	15,600.00	120.00	4,800.00	20,400.00	
2.7.6	ที่วางสบู่	40	ชุด	370.00	14,800.00	120.00	4,800.00	19,600.00	
2.7.7	ก๊อกร้าน	-	ชุด	125.00	-	25.00	-	-	
2.7.8	ราวพาดผ้า	40	ชุด	180.00	7,200.00	130.00	5,200.00	12,400.00	
2.7.9	ตะขอแขวนผ้าชุดโครเมียม	40	ชุด	100.00	4,000.00	70.00	2,800.00	6,800.00	
2.7.10	FD Ø 2" ชนิดมีดักถัน	80	ชุด	200.00	16,000.00	75.00	6,000.00	22,000.00	
2.7.11	STOP VALVE Ø 1/2"	200	ชุด	80.00	16,000.00	35.00	7,000.00	23,000.00	
2.7.12	กระเบื้อง	40	ชุด	280.00	11,200.00	70.00	2,800.00	14,000.00	
2.7.13	ตู้อ่างล้างจานHPS ติดตั้ง SINK STAINLESS 304 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อมก๊อกร้าน และตู้ลอยสำหรับเก็บของ	40	ชุด	7,500.00	300,000.00	-	-	300,000.00	วัสดุ + แรง
รวมราคา งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								823,000.00	

พ.น.ค. 







ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบตึก 5 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จ.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60  
 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 10/21  
 หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.8	งานทาสีและงานบัตเตลิต									
2.8.1	ทาสีกันซึมไม่รวมงานหลังคา	-	ตร.ม.	30.00	-	38.00	-	-		
2.8.2	ทาสีน้ำมัน ทา 2 ทั่วย	50.00	ตร.ม.	80.00	4,000.00	70.00	3,500.00	7,500.00		
2.8.4	ทาสี EPOXY	-	ตร.ม.	80.00	-	38.00	-	-		
2.8.6	ทาขี้เหล็กลงน้ำมัน	-	ตร.ม.	45.00	-	35.00	-	-		
2.8.7	ราวบันไดเหล็กบัพกลม Ø 2 1/2" และ 1 1/2"	21.50	ม.	650.00	13,975.00	-	-	13,975.00		
2.8.8	ราวเหล็กบัพกลม Ø 2 1/2"	240.00	ม.	400.00	96,000.00	-	-	96,000.00		
2.8.9	บันไดสแตนเลสซิมพื้นได้ลงน้ำ	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	วัสดุ + แร้ง	
2.8.10	ฝาเหล็กบิต - บิตทองนํ้า/ทางขึ้น	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ + แร้ง	
2.8.11	บันไดสแตนเลสซิมห้องนํ้า	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ + แร้ง	
2.8.12	ถังน้ำยาคับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	10	ชุด	1,100.00	11,000.00	-	-	11,000.00	วัสดุ + แร้ง	
2.8.13	ทาสีภายนอก ใน	2,500	ตรม	41.00	102,500.00	1.00	2,500.00	105,000.00	วัสดุ + แร้ง	
รวมราคา งานทาสีและงานบัตเตลิต เป็นเงิน									269,475.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature and date*

ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคามือช่างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(อพต) 40 ครอบครัว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดตั้ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลง 15 ตุลาคม 2567

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 22/25

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)								
1.1	พื้นสำเร็จรูป	1,255.00	ตร.ม.	227.00	284,885.00	25.00	31,375.00	316,260.00	
1.2	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	125.50	ลบ.ม.	1,889.72	237,159.86	485.00	60,867.50	298,027.36	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	496.72	ลบ.ม.	1,889.72	938,653.03	485.00	240,906.97	1,179,559.99	
1.4	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	10,733.09	ก.ก.	26.40	283,353.56	4.10	44,005.67	327,359.23	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	19,597.77	ก.ก.	24.90	487,984.40	4.10	80,350.84	568,335.24	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	-	ก.ก.	-	-	3.30	-	-	
-	เหล็กเส้นกลมผิวซ้อย SD.40 Ø 12 มม.	11,492.51	ก.ก.	24.10	276,969.57	3.30	37,925.29	314,894.86	
-	เหล็กเส้นกลมผิวซ้อย SD.40 Ø 16 มม.	25,680.12	ก.ก.	23.31	598,603.51	3.30	84,744.38	683,347.90	
-	เหล็กเส้นกลมผิวซ้อย SD.40 Ø 20 มม.	1,945.28	ก.ก.	21.24	41,317.83	2.90	5,641.32	46,959.15	
-	เหล็กเส้นกลมผิวซ้อย SD.40 Ø 25 มม.	-	ก.ก.	23.12	-	2.90	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	2,083.46	ก.ก.	41.00	85,421.99	-	-	85,421.99	
1.5	ไม้แบบทั่วไป (คิด 50 %)	3,158.54	ลบ.ฟ.	350.00	1,105,489.00	-	-	1,105,489.00	
-	ค่าแรงไม้แบบ	6,317.08	ตร.ม.	-	-	133.00	840,171.64	840,171.64	
1.6	ไม้ค้ำราว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	947.56	ลบ.ฟ.	350.00	331,646.70	-	-	331,646.70	
1.7	ไม้ค้ำ	2,120	ต้น	28.00	59,360.00	-	-	59,360.00	
1.8	ตะปู	1,579.27	ก.ก.	48.81	77,084.17	-	-	77,084.17	
1.9	ทรายขยาย	33.18	ลบ.ม.	366.67	12,166.11	91.00	3,019.38	15,185.49	
รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก) เป็นเงิน								6,233,917.22	

*M.M.A.*

*[Signature]*

*Kornaw*



ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ตระอบตรว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคาเอง คำสั่ง ก.จ.ว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 11/21

หมวดงาน AO1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานประปาและสุขาภิบาล								
3.1	งานเดินท่อระบายน้ำเสีย								
-	โถ้วชักโครก แบบนั่งราบ , โถ้ววม แบบนั่งของราดน้ำ	40	จุด	1,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ + แร้ง
-	โถ้วส้ววะชาย	-	จุด	900.00	-	-	-	-	วัสดุ + แร้ง
-	อ่างล้างหน้า , อ่างล้างจาน	80	จุด	900.00	72,000.00	-	-	72,000.00	วัสดุ + แร้ง
-	FD	80	จุด	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + แร้ง
-	ท่อระบายอากาศ	200	จุด	650.00	130,000.00	-	-	130,000.00	วัสดุ + แร้ง
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
-	โถ้วชักโครกแบบนั่งราบ , โถ้วส้ววะชาย	40	จุด	600.00	24,000.00	-	-	24,000.00	วัสดุ + แร้ง
-	อ่างล้างหน้า , อ่างล้างจาน	80	จุด	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + แร้ง
-	ก๊อมน้ำ , ฝักบัว , สายฉีดชำระ	80	จุด	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + แร้ง
3.3	ประตุน้ำ Ø 2"	3	ตัว	1,728.00	5,184.00	240.00	720.00	5,904.00	
3.4	ประตุน้ำ Ø 3"	4	ตัว	3,264.00	13,056.00	360.00	1,440.00	14,496.00	
3.5	ประตุน้ำ Ø 4"	2	ตัว	9,275.00	18,550.00	480.00	960.00	19,510.00	
3.6	ประตุน้ำ Ø 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	40	ตัว	352.00	14,080.00	90.00	3,600.00	17,680.00	
3.7	มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	40	มาตร	1,026.00	41,040.00	100.00	4,000.00	45,040.00	
3.8	ตะแกรงเหล็กปิดมาตรวัดน้ำ	10	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	วัสดุ + แร้ง
3.9	หัวท่อดับเพลิง 3"	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
รวมยอดยกไป								589,130.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นซึ่งงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุ 5 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น)  
 สถาปัตย์ ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่ม อ.งว.ศรีสะเกษ ที่ 20/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60 ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 12/21

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
3.10	ตั้งบับัดน้ำเสีย ไปเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5 ลบ.ม.ทรงแปดเหลี่ยม	5	ชุด	58,000.00	290,000.00	5,210.00	26,050.00	589,130.00	
3.10.1	งานโครงสร้างราคา ดอกเข็ม ตั้งบับัดน้ำเสีย(เดนมอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ)	5	ชุด	20,000.00	100,000.00		-	100,000.00	
3.11	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสูบน้ำใต้ 30 ลบ.ม./ชม. สูบน้ำไม่น้อยกว่า 30 ม. ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที ขับเคลื่อนมอเตอร์ 3 เฟส 7.5 แรงม้า	2	ชุด	100,000.00	200,000.00	3,000.00	6,000.00	206,000.00	
3.12	ตู้ควบคุมระบบน้ำตามรายการ	1	ตู้	42,000.00	42,000.00	3,600.00	3,600.00	45,600.00	
3.13	ระบบควบคุมระดับน้ำพร้อมสาย	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
3.14	ท่อรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ๑.3 นิ้ว	160.00	ม.	520.00	83,200.00	-	-	83,200.00	วัสดุ + แรง
3.15	RF ขนาด ๑.3 นิ้ว	10	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	วัสดุ + แรง
3.16	ทดสอบการรั่วซึม	4	ชั้น	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
รวมราคา หมวดงานประเภทอาคารเป็นเงิน								1,364,180.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



ประมาณราคาต่อก่อสร้าง ระบบการระบายน้ำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบอยู่ที่ 10817/60

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1321

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	ตู้ควบคุมประจําอาคาร MDB	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	
-	มิเตอร์ไฟฟ้า	40	ชุด	1,400.00	40.00	-	-	56,000.00	
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ส่วนกลาง	1	ชุด	1,400.00	1.00	-	-	1,400.00	
4.2	ตู้โหลดเซมิคอนดักเตอร์ประจําชั้น								
-	LC-1, LC-2, LC-3, LC-4, LC-5 (125AT-3P)	4	ชุด	13,350.00	53,400.00	1,000.00	4,000.00	57,400.00	
-	LC-A (60AT-3P)	1	ชุด	8,150.00	8,150.00	1,500.00	1,500.00	9,650.00	
-	LC สํารอง (60AT-3P)	1	ชุด	8,150.00	8,150.00	1,500.00	1,500.00	9,650.00	
4.3	ตู้โหลดเซมิคอนดักเตอร์ประจําห้องพัก RLC	40	ชุด	3,500.00	140,000.00	400.00	16,000.00	156,000.00	
4.4	งานเดินสายเมนภายใน พร้อขงอุปกรณ์	1	เหมา	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	วัสดุ + แรงจ
4.5	แผนรวมเครื่องวัดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าประจําชั้น	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	600.00	2,400.00	34,400.00	
4.6	ไฟแสงสว่าง								
-	ดวงโคม หลอด LED ขนาด 1 x 9 w แบบกล่องเหล็กตัวสแตนดิ่งตัน	164	ชุด	520.00	85,280.00	115.00	18,860.00	104,140.00	
-	ดวงโคม หลอด LED ขนาด 1 x 16 w แบบกล่องเหล็กตัวสแตนดิ่งตัน	98	ชุด	590.00	57,820.00	115.00	11,270.00	69,090.00	
-	โคมไฟฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2 X 3 w	10	ชุด	3,500.00	35,000.00	135.00	1,350.00	36,350.00	
-	ป้ายทางออกฉุกเฉิน หลอด LED	10	ชุด	750.00	7,500.00	310.00	3,100.00	10,600.00	
-	งานเดินสายไฟดวงโคม	282	ชุด	145.00	40,990.00	80.00	22,560.00	63,450.00	
4.7	สวิทช์ไฟฟ้า								
-	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	258	ชุด	150.00	38,700.00	70.00	18,060.00	56,760.00	
-	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง	-	ชุด	80.00	-	85.00	-	-	
-	งานเดินสายไฟสวิทช์ไฟฟ้า	258	ชุด	145.00	37,410.00	80.00	20,640.00	58,050.00	
								1,112,940.00	

รวมยอดยกไป

พ.ศ.ร. 



ประมาณราคาต่อห้องสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(อพต) 40 คอนโดรีว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)  
 สถานที่ยกก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 14/21

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
4.8	เต้ารับไฟฟ้า							1,112,940.00	
-	เต้ารับแบบตู้มีสายดิน	242	ชุด	80.00	19,360.00	90.00	21,780.00	41,140.00	
-	เต้ารับแบบตู้ไม่มีสายดิน	10	ชุด	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
-	งานเดินสายไฟเต้ารับไฟฟ้า	252	ชุด	430.00	108,360.00	110.00	27,720.00	136,080.00	
4.9	เต้ารับทีวี								
-	เต้ารับทีวี	40	ชุด	60.00	2,400.00	90.00	3,600.00	6,000.00	
-	งานเดินสายไฟเต้ารับทีวี	40	ชุด	430.00	17,200.00	110.00	4,400.00	21,600.00	
4.10	เสาทีวีรวม	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	28,000.00	
4.11	ระบบป้องกันอัคคีภัย								
-	MANUAL STATION	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	310.00	1,240.00	5,240.00	
-	FCP	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
-	BELL	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	310.00	1,240.00	5,240.00	
4.12	ระบบโทรศัพท์								
-	ตู้รวมตู้สาย	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
-	เต้ารับโทรศัพท์	40	ชุด	60.00	2,400.00	90.00	3,600.00	6,000.00	
-	งานเดินสายไฟเต้ารับโทรศัพท์	40	ชุด	430.00	17,200.00	110.00	4,400.00	21,600.00	
รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน								1,409,040.00	

*W.M.A. S.*

*Worawat*  
14 Nov 2014



ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้าง(เฟลต) 40 ครอบคลุม 5 ชั้น (ใต้ดินโถง)  
 สถานะก่อสร้าง ค่าปกติ เนื่องจากยื่นขอ อ่างกอมเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนิน กอว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60 ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 15/21

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานนี้ขยับขึ้น								
	งานชุดเจาะสำรวจดิน	1	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
5.1	ชุดดินและกลบดินฐานราก	51.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,049.00	5,049.00	
5.2	ทรายหยาบซุ่มอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	366.67	2,200.02	91.00	546.00	2,746.02	
5.3	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	50	ต้น	480.00	24,000.00	176.00	8,800.00	32,800.00	
5.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,800.00	9,000.00	398.00	1,990.00	10,990.00	
5.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	17.50	ลบ.ม.	1,889.72	33,070.10	398.00	6,965.00	40,035.10	
5.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	58.40	กก.	26.40	1,541.76	4.10	239.44	1,781.20	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	1,014.50	กก.	25.71	26,084.82	4.10	4,159.45	30,244.27	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	1,032.00	กก.	24.90	25,696.80	3.30	3,405.60	29,102.40	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 15 มม.	-	กก.	-	-	3.30	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	63.15	กก.	41.00	2,589.03	-	-	2,589.03	
5.7	ไม้แบบทั่วไป (คิด 100% เต็ม)	149.00	ตร.ม.	350.00	52,150.00	-	-	52,150.00	
-	ค่าแรงไม้แบบ	149.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,817.00	19,817.00	
-	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	44.70	ลบ.พ.	350.00	15,645.00	-	-	15,645.00	
5.8	ไม้ค้ำยัน (คิด 100% ของจำนวนทั้งหมด)	56	ต้น	28.00	1,568.00	-	-	1,568.00	
5.9	ตะปู	2	ถัง	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
รวมยอดยกไป								259,017.02	

W.M.R.

19 ต.ค. 67 15:21

ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครัวยุ 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 16/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคาของ คำสั่ง ก.จ.ว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
5.10	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	23.00	ตร.ม	284.00	6,532.00	94.00	2,162.00	259,017.02	
5.11	ผนังฉาบปูนเรียบ	46.00	ตร.ม	120.00	5,520.00	80.00	3,680.00	8,694.00	
5.12	พื้น ค.ส.ล. ชัดมันผสมน้ำยากันซึม	97.00	ตร.ม	123.00	11,931.00	82.00	7,954.00	19,885.00	
5.13	น้ำยากันซึม	5	แกลลอน	150.00	750.00	-	-	750.00	วัสดุ + แร่ง
5.14	ประตูเหล็ก	1	ชุด	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00	วัสดุ + แร่ง
5.15	ฝาผนังเหล็ก	1	ชุด	1,920.00	1,920.00	-	-	1,920.00	วัสดุ + แร่ง
5.16	ทาสีน้ำมัน ทา 2 เที่ยว	4.00	ตร.ม.	80.00	320.00	70.00	280.00	600.00	
5.17	ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	42.00	ตร.ม.	55.00	2,310.00	34.00	1,428.00	3,738.00	
5.18	WATER STOP 8"	24.00	ม.	125.00	3,000.00	25.00	600.00	3,600.00	
5.19	ทุบแฉก	2	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
5.20	น.1	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	วัสดุ + แร่ง
5.21	น.2	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + แร่ง
รวมราคา หมวดงานถึงพิกัดงานเป็นเงิน								319,454.02	

M.M.A. 

  
14 พ.ค. 2567



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ดิน 10 ชั้น)  
 ตําบด เมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ปร.4 วันที่ 17/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตั้งตั้ง อ.จ.ว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ล. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	หมวดงานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม Spun pile (รวมเสาตอม่อ)									
	6.1	งานชุดเจาะสำรวจดิน	2	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	6.2	ชุดดินและกลบดิน (คิดเปิดทั้งอาคาร)	137.70	ลบ.ม.	-	-	112.00	15,422.40	15,422.40	
	6.3	ทรายหยาบชั้นน้ำอัดแน่น	8.64	ลบ.ม.	508.33	4,391.97	104.00	898.56	5,290.53	
	6.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.40	ลบ.ม.	1,800.00	9,720.00	426.00	2,300.40	12,020.40	
	6.5	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 12.00 ม.	108	ต้น	15,700.00	1,695,600.00	-	-	1,695,600.00	
	-	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	108	ต้น	-	-	500.00	54,000.00	54,000.00	1.2.1.15
	6.6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก.	93.34	ลบ.ม.	1,889.72	176,386.46	519.00	48,443.46	224,829.92	1.7
	6.7	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 Ø 6 มม.	374.57	กก.	26.40	9,888.63	4.40	1,648.11	11,536.74	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	223.47	กก.	24.93	5,571.06	3.60	804.49	6,375.54		
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Ø 16 มม.	4,438.64	กก.	23.31	103,464.61	3.60	15,979.09	119,443.70		
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Ø 20 มม.	2,267.00	กก.	21.24	48,151.08	3.10	7,027.70	55,178.78		
-	ลวดผูกเหล็ก	219.11	กก.	41.00	8,983.52	-	-	8,983.52		
6.8	ไม้แบบทาบ (คิด 100%)	432.37	ตร.ม.	350.00	151,329.50	-	-	151,329.50		
-	ค่าแรงไม้แบบ	432.37	ตร.ม.	-	-	139.00	60,099.43	60,099.43		
-	ไม้ตรา (30 % ของไม้แบบ)	129.71	ลบ.พ.	350.00	45,398.85	-	-	45,398.85		
6.9	ตะปู	108.09	กก.	24.73	2,673.13	-	-	2,673.13		
รวม ราคาหมวดงานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (รวมเสาตอม่อ) เป็นเงิน									2,495,182.45	

ท.น.ค.ช

1. Koonwan





ประมาณราคาทำก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำเล้ง อ.ฉะเชิงเทรา ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

แบบเลขที่ 10817/60

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 18/21

หมวดงาน A01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานฝังบริเวณ								
	7.1 ผนัง ปรึบบริเวณ ไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม.	234.00	ลบ.ม.	100.00	23,400.00	25.00	5,850.00	29,250.00	
	7.2 ถนน ค.ส.ล.	360.00	ตร.ม.	610.00	219,600.00	-	-	219,600.00	วัสดุ + แร่ง
	7.3 ขอบคันทันถนน ค.ส.ล. ชนิดสำเร็จรูป	100.00	ม.	250.00	25,000.00	40.00	4,000.00	29,000.00	
	7.4 ปูลือคทางเท้า หน้า 6 ซม.	50.00	ตร.ม.	331.00	16,550.00	55.00	2,750.00	19,300.00	
	7.5 ก่ออิฐข้างทางเท้าสำหรับงานกันดิน	-	ม.	100.00	-	40.00	-	-	
	7.6 งานระบบประปา								
	- ท่อเมนประปาภายใน ตามฝังบริเวณ	50.00	ม.	187.00	9,350.00	40.00	2,000.00	11,350.00	
	- มาตรฐานน้ำของ กปภ. Ø 2" ตามฝังบริเวณ	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	วัสดุ + แร่ง
	7.6.1 งานวางท่อ								
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. (แบบไม่ต่อก้น)		ม.	-	-	-	-	-	วัสดุ + แร่ง
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. (แบบต่อก้น)		ม.	100.00	-	-	-	-	วัสดุ + แร่ง
	7.6.2 งานบ่อพัก								
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ (แบบฝา ค.ส.ล.)	21	บ่อ	5,690.00	119,490.00	-	-	119,490.00	วัสดุ + แร่ง
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ (แบบฝาตะแกรง)	-	บ่อ	6,690.00	-	-	-	-	วัสดุ + แร่ง
	7.6.3 รางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กตีโป่ง	107.00	ม.	3,000.00	321,000.00	-	-	321,000.00	วัสดุ + แร่ง
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>787,490.00</b>	

พ.ศ. ๖๖

Sumat

14 11 2022

ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 20/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จว.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวนราคา หมวดงานฝั่งบริเวณ		
1	หมวดงานถนน ค.ส.ล. ต่อ ตารางเมตร	642.20	
		คิดเป็นเงิน	
2	หมวดงานขอบคันถนน ค.ส.ล. ต่อ เมตร	641.06	
		คิดเป็นเงิน	
3	หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำ ต่อ บ่อ	650.00	
		คิดเป็นเงิน	
		5,575.86	
4	หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ต่อ เมตร	5,690.00	
		คิดเป็นเงิน	

พ.น.อ. 



14 108 000



ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 21/21

หมวดงาน A01

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จ.ว.ศรีสะเกษที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานถนน (ถนน ค.ส.ล. 4 x 4.5 ม. = 18 ตร.ม. พร้อมวัสดุรองพื้น)								
1.1	ปรับบดอัดดินเดิมและวัสดุรองพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	25.00	450.00	450.00	
1.2	หินคลุกบดอัดแน่น	3.50	ลบ.ม.	410.00	1,435.00	25.00	87.50	1,522.50	
1.3	ทรายละเอียดบดอัดแน่น	0.25	ลบ.ม.	366.67	91.67	25.00	6.25	97.92	
1.4	คอนกรีต ค.2	2.70	ลบ.ม.	1,889.72	5,102.24	306.00	826.20	5,928.44	
1.5	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
-	RB f Ø 9 mm. (SR.24)	55.40	กก.	25.71	1,424.44	4.10	227.14	1,651.58	
-	RB f Ø 12 mm. (SR.24)	22.20	กก.	24.94	553.56	3.30	73.26	626.82	
-	RB f Ø 19 mm. (SR.24)	9.40	กก.	20.36	191.34	2.90	27.26	218.60	
-	ลวดผูกเหล็ก	2.61	กก.	41.00	107.01	-	-	107.01	
1.6	ไม้แบบข้าง (คัต 50%)	0.64	ตร.ม.	350.00	222.25	-	-	222.25	
-	ค่าแรงไม้แบบ	1.28	ตร.ม.	-	-	133.00	170.24	170.24	
1.7	ซุมแอสฟัลต์เหล็กรอยต่อ	25	ฟ่อน	8.00	200.00			200.00	
1.8	ตะปู	0.32	กก.	26.00	8.32	-	-	8.32	
1.9	ยานวอแอสฟัลต์ผสมทราย	10.75	ม.	8.00	86.00	-	-	86.00	
1.1	แต่งผิวคอนกรีตหายาบ	18.00	ตร.ม.	-	-	15.00	270.00	270.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								11,559.68	
เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ								642.20	
รวมราคา หมวดงานถนน ค.ส.ล. ต่อตารางเมตร เป็นเงิน								642.20	

พ.ท.อ. 



14 Nov 2017 

ประมาณราคาก่อสร้าง ประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/21

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ก.จ.ศรีสะเกษ ที่ 920/2567 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานปอพักท่อระบายน้ำ								
	3.1 ขุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	3.2 ทราวยทาบซุ่มอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	366.67	51.33	91.00	12.74	64.07	
	3.3 คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,800.00	198.00	306.00	33.66	231.66	
	3.4 คอนกรีต ค.2	0.54	ลบ.ม.	1,889.72	1,020.45	306.00	165.24	1,185.69	
	3.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB f Ø 6 mm. (SR.24)	11.15	กก.	26.40	294.36	4.10	45.72	340.08	
	- RB f Ø 9 mm. (SR.24)	22.64	กก.	25.71	582.07	4.10	92.82	674.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	41.00	41.56	-	-	41.56	
	3.6 ไม้แบบทาบ (คิต 25 %)	2.30	ลบ.ฟ.	350.00	805.00	-	-	805.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิต 100 %)	9.20	ตร.ม.	-	-	133.00	1,223.60	1,223.60	
	- ไม้ค้ำ (คิต 30 % ของไม้แบบ)	0.69	ลบ.ฟ.	350.00	241.50	-	-	241.50	
	3.7 ตะปู	2.30	กก.	26.00	59.80	-	-	59.80	
	3.8 เหล็กฉาก 45 x 45 x 3 มม.	7.50	ม.	52.00	390.00	16.00	120.00	510.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								5,575.86	
รวมราคา หมวดงานปอพักท่อระบายน้ำ ต่อ ปอ เป็นเงิน								5,575.86	

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

14 Nov 2017



## งวดงาน-กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ตามแบบแปลนเลขที่ 10459/60,10817/60,10460/60 และ 10461/60

วงเงินค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)

งานก่อสร้างนี้แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 16 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ดังนี้-

**งวดงานที่ 1** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ถมดิน(ถ้ามี), ปรับพื้นที่, ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร, กำหนดระดับ ขออนุมัติผังก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง, เจาะสำรวจดิน, ตอกเสาเข็มหรือหล่อเสาเข็มเจาะ หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ แผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ,ขออนุมัติใช้วัสดุในโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 2** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 1, หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 3** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 2 , หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ 2, หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 4** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 3 , หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ 3, หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 5** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 4 , หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ 4, หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 6** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 5 , หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ 5, หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ 1 ยกเว้นผนังห้องน้ำและช่องท่อ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 7** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน  
จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตเสารับชั้นโครงหลังคา, หล่อคอนกรีตคาน-  
พื้นชั้นโครงหลังคา, หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 5 ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ 2 ยกเว้นผนัง  
ห้องน้ำและช่องท่อ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการ  
ถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 8** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน  
จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารตั้งแต่ชั้น  
โครงหลังคาขึ้นไปทั้งหมด, ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ 3 ยกเว้นผนังห้องน้ำและช่องท่อ แล้ว  
เสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 9** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน  
จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา, ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-  
หน้าต่างชั้นที่ 4 ยกเว้นผนังห้องน้ำและช่องท่อ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการ  
ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 10** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน  
จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ 1-2, เดินท่อประปา-ท่อสุขาภิบาลชั้น  
ที่ 1-2, ก่อผนังติดตั้งวงกบประตูห้องน้ำและช่องท่อชั้นที่ 1-2 ไม่น้อยกว่า 90 % , ฉาบปูนผนังและ  
โครงสร้างส่วนที่ต้องฉาบชั้นที่ 1-2 ไม่น้อยกว่า 90 % , ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ 5 ยกเว้น  
ผนังห้องน้ำและช่องท่อ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็น  
การถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 11** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน  
จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ 3-4, เดินท่อประปา-ท่อสุขาภิบาลชั้น  
ที่ 3-4, งานทดสอบการรั่วซึมระบบท่อ ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ , ก่อผนังติดตั้งวงกบประตูห้องน้ำและช่องท่อชั้น  
ที่ 3-4 ไม่น้อยกว่า 90 % , ฉาบปูนผนังและโครงสร้างส่วนที่ต้องฉาบชั้นที่ 3-4 ไม่น้อยกว่า 90 % , ก่อผนัง  
ติดตั้งวงกบประตูชั้นโครงหลังคา แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงาน  
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งวดงานที่ 12** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน  
จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ทำงานฝ้าเพดานชั้นที่ 5, เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ 5, เดินท่อ  
ประปา-ท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 5 งานทดสอบท่อเดินท่อประปา-ท่อสุขาภิบาล, งานทดสอบการรั่วซึมระบบท่อ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ก่อ ก่อผนังติดตั้งวงกบประตูห้องน้ำและช่องท่อชั้นที่ 5 ไม่น้อยกว่า 90 % , ฉาบปูนผนัง  
และโครงสร้างส่วนที่ต้องฉาบชั้นที่ 5 ไม่น้อยกว่า 90 % , ทำงานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 1-2 , ทำงานตกแต่งผิว  
พื้นชั้นที่ 1-2 (ยกเว้นปูแผ่นกระเบื้องยาง) แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับ  
มอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



**งดงานที่ 13** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคอนกรีตผนังระเบียงชั้นที่ 1-5 พร้อมตกแต่งผิวให้เรียบร้อย ทำงานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 3-4, ทำงานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 3-4 (ยกเว้นปูแผ่นกระเบื้องยาง) แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งดงานที่ 14** วงเงินประมาณ 5 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งรางไฟฟ้าและเดินสายเมนไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด, ทำงานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 5 , ทำงานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 5 (ยกเว้นปูแผ่นกระเบื้องยาง), ฉาบปูนผนังและโครงสร้างส่วนที่ต้องฉาบส่วนที่เหลือทั้งหมด, หล่อคอนกรีตฐานรากและโครงสร้างถังพักน้ำ รวมทั้งติดตั้งถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งดงานที่ 15** วงเงินประมาณ 10 % ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, เดินท่อประปา-ท่อสุขาภิบาล-ท่อน้ำฝนส่วนที่เหลือทั้งหมด, ทำงานติดตั้งราวเหล็กที่ระเบียง-ราวเหล็กบันไดชั้นที่ 1-5, ทำงานตกแต่งผิวพื้นระเบียงและผิวพื้นบันไดชั้นที่ 3-5 และงานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**งดงานสุดท้าย** วงเงินประมาณ 20 % ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน

จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ทำงานตกแต่งเก็บทาสีบัวพื้นระเบียงด้านหลังและทาสีบัวพื้นบันไดทุกๆชั้น ทำงานระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด, ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง (รวมงานกระจก) พร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์, เก็บงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ทำงานส่วนต่างๆ ที่เหลือของตัวอาคารทั้งหมด ทำงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และระบบน้ำใช้ให้กับอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) งานShopdrawing แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่วนประกอบให้ใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ทำงานส่วนต่างๆ ทั้งหมดของงานตามแบบแปลนผังบริเวณและงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

.....  
พันตำรวจเอก




ประธานกรรมการ

(พิทยา สุทธิธรรม)

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

ร้อยตำรวจโท



กรรมการ

(คุณวุฒิ หลักบุญ)

(นายสุรชัย วงษ์สาลี)

พนักงานโยธา สนง.โยธาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ